



Reconstruction des murs Torgueil

DOMAINE DE COMPETENCE

Rénovations et assainissements

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Reconstruction complète ou partielle des murets en pierres maçonnées du Torgueil sur environ 80 m

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Milvignes
Service Technique et des Constructions
Rue Haute 20 - 2013 Colombier
032/ 886.44.50

DGT / DLT

SD Ingénierie Neuchâtel SA
Rue du Chasselas 1 - 2034 Peseux
Mme. Rachel Nenavoh (032/ 841.01.23)

MONTANT DU CONTRAT

SFr. 196'000.-

EXECUTION DES TRAVAUX

Septembre 2017 - Octobre 2017

Reconstruction des murs Torgueil

QUANTITES PRINCIPALES

Dégrappage revêtement	1'70 m ²
Démolition urs et pierres	100 m ²
Excavations	175 m ³
Grave pour route	25 m ³
Revêtements ACT 16N	50 to
Béton fondations et murs	140 m ³
Murs et pierres	105 m ²
Acier d'armatures	10'000 kg

RESPONSABLE ENTREPRISE

Directeur de chantier : F. Colas

Technicien : M. Allemann

Contremaître : T. Machado



1. Fouille et étages mur existant
2. Bétonnage assise mur en pierres
3. Construction murets en pierres maçonnées