



N05 Upn Colombier - Cornaux BFUP - TP2 Section 7 - Travaux 18-19

DOMAINE DE COMPETENCE

Rénovations et assainissements

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Travaux d'entretien et d'aménagement sur la section 7 (Neuchâtel-Maladière - St-Blaise). Travaux de renforcement et d'étanchéification d'un mur avec béton BFUP.

MAITRE DE L'OUVRAGE

OFROU - Filiale Estavayer le Lac
M. D. Corvalan 026/664 87 43

DGT - DLT

MBE A5 par Mauler Ingénieurs civils SA
M. M. Di Pietro 032/ 724 34 13

MONTANT DU CONTRAT

SFr. 26'270'000.-

EXECUTION DES TRAVAUX

Décembre 2017 - Avril 2020

N05 Upn Colombier - Cornaux
BFUP - TP2 Section 7 - Travaux 18 - 19

Béton fibres ultra performant
Tranchée des Falaises Est
Réfection de la paroi préfabriquée en BFUP

ASSOCIATION D'ENTREPRISES

Association TP2 - 2018/2019
S Facchinetti SA (pilote 29%),
Grisoni Zaugg SA (23%), MTS Neuchâtel SA (24%),
Bieri & Grisoni SA (24%)

QUANTITES PRINCIPALES

Hydrodémolition	600 m ²
Coffrage vertical	600 m ²
Armature	7'000 kg
BFUP	70 m ³
Epaisseur	8 cm

RESPONSABLE ENTREPRISE

Directeurs de chantier : Christophe Maulini (MTS)
Cédric Marchon (SFSA)

Technicien: Christophe Maulini
Contremaître GC : Pedro Urgal



1. Hydrodémolition et préparation de la surface
2. Pose d'armature de renfort
3. Bétonnage par étape