



Revitalisation des embouchures du delta de L'Areuse

DOMAINE DE COMPETENCE

Renaturation et mesures de protection contre les crues

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Revitalisation des deux canaux Viviers I et II et des 3 canaux Tertillières I, II et III comprenant:

- remplacement de seuils existants par des rampes en enrochements disjoints
- réaménagement des protections de berges et réorganisation des places d'amarrage
- diversification du profil en long et en travers du cours d'eau et aménagement de caches à poissons
- curage et création de mares à batraciens et aménagement d'une placette d'assise

MAITRE DE L'OUVRAGE

Service des Ponts et Chaussées - ORCA - 2000 Neuchâtel
Mme. J. Ramos (032/889.57.35)

DGT - DLT

Biol Conseils SA - 2000 Neuchâtel M. S. Maendi (032/ 722.17.71)

MONTANT DU CONTRAT

SFr. 368'000.-

EXECUTION DES TRAVAUX

Juin à Juillet 2019

Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA

A Bugeon CH-2087 Cornaux Téléphone +41 32 758 00 00 Fax +41 32 758 00 50
www.mts-neuchatel.ch mts@martisa.ch

Revitalisation des embouchures du delta de L'Areuse

QUANTITES PRINCIPALES

Linéaire revitalisé	800 m
Linéaire de rampe	65 m
Protection de berges enlevées et évacuées	36 t
Aménagements en béton enlevés et évacués	118 t
Blocs enrochements y.c. reprise stock	880 t
Terrassement pleine masse	570 m ³
Structures de diversification des écoulements et caches à poissons	40 pces

RESPONSABLE ENTREPRISE

Directeur de chantier : Raphaël Juillerat
Technicien : Michael Allemann
Contremaîtres : Thomas Frey, Michel Reichlin



1. Aménagement des berges
2. Démontage de seuil
3. Création de passes à poisson