



Réfection du mur de l'Esplanade du château à Porrentruy - Etape 2

DOMAINE DE COMPETENCE

Rénovations et assainissements

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Le mur en pierres de l'esplanade du château à Porrentruy bombait et risquait de s'effondrer à moyen terme. Nous avons, dans le cadre de sa réfection, terrassé derrière celui-ci et démonté les blocs afin de le reconstruire. Nous avons réalisé un nouvel accès avec un escalier et des murs en béton ainsi que réalisé de nouveaux murs en blocs de pierres existants et nouveaux. Un crépissage à l'ancienne a enfin été réalisé. Sur cet objet, nous avons travaillé avec un suivi archéologique afin de documenter les vestiges de l'ancien château.

MAITRE DE L'OUVRAGE

République et Canton du Jura / SIN - Service des constructions
M. Jocelyn Donzé
Buchs et Plumey SA
MM. Jean-Luc Plumey et Micel Houlmann

DGT/DLT

MONTANT DU CONTRAT

SFr. 500'000.-

EXECUTION DES TRAVAUX

Septembre 2019 - Février 2020

Réfection du mur de l'Esplanade du château à Porrentruy - Etape 2

QUANTITES PRINCIPALES

Terrassement derrière le mur	250 m ³
Construction en béton	70 m ³
Remblayages	200 m ³
Construction d'un mur en blocs	50 m ²
Crépissage à l'ancienne	200 m ²
Travaux archéologique	

RESPONSABLE ENTREPRISE

Chef de projet : Eric Gigon
Conducteur de travaux : Flavien Henry
Contremaître : Pierre Beley



1. Terrassement de l'escalier menant au local de garde découvert par le suivi archéologique
2. Réfection des murs en pierres
3. Exécution du mur de soutènement en béton armé pour l'esplanade du château