



Collèges de Vigner à Saint-Blaise

DOMAINE DE COMPETENCE

Rénovation et assainissement

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Travaux d'assainissement du bâtiment V des Collèges de Vigner à Saint-Blaise

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Saint-Blaise

ARCHITECTE

Minder + Dolci Atelier d'architecture et d'urbanisme Sàrl - 1400 Yverdon les Bains
M.G. Girardet (024 / 424.14.14)

DGT / DLT

SD Ingénierie Neuchâtel SA
Rue du Chasselas 1 - 2034 Peseux
M. O. Amstutz (032 / 843.01.00)

MONTANT DU CONTRAT

SFr. 1'303'000.-

EXECUTION DES TRAVAUX

Mars 2020 - Décembre 2020

Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA

A Bugeon CH-2087 Cornaux Téléphone +41 32 758 00 00 Fax +41 32 758 00 50
www.mts-neuchatel.ch mts@martisa.ch

Collèges de Vigner à Saint-Blaise Assainissement bâtiment V

QUANTITES PRINCIPALES

Démontage portes et cadres	126 pcs
Démontage fenêtres	153 pcs
Démontage cabines WC	34 pcs
Démontage étanchéité	1'165 m ²
Démontage placage bois	230 m ²
Démontage main courante bois	150 m
Démontage revêtement linoléum	3'235 m ²
Démontage faux plafonds	1'100 m ²
Démontage chape	1'755 m ²
Démontage parapet	63 m
Mortier ép 10 cm sur façades	1'637 m ²
Sablage de façades	1'637 m ²
Ragréages surfaces verticales ép 30 mm	250 m ²
Lamelles carbonées	200 m
Saignée dans dalle par hydrodémolition	83 m
Imprégnation hydrophobe	1'600 m ²
Sciage de béton armé	80 m ²
Coffrage de murs	336 m ²
Coffrage de dalle	80 m ²
Coffrage sommier	80 m ²
Acier d'armature et treillis	27'600 kg
Béton murs	25 m ³
Béton dalle	22 m ³
Béton sommier	10 m ³
Maçonnerie briques terre cuite	290 m ²

RESPONSABLE ENTREPRISE

Directeur de chantier : Bastian Crausaz
Chef de projet : Gabriel De Almeida
Contremaître : Adelino Leira
Chef d'équipe : Simon Gobert



1. Démolition de chape collée
2. Travaux de maçonnerie et démontage de fenêtres