



Immeubles Marina Lodge Marin

DOMAINE DE COMPETENCE

Béton armé et maçonnerie

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Le projet est composé de six pavillons. Parmi ces derniers, quatre accueillent des appartements en PPE et deux des villas mitoyennes. Chaque unité dispose d'un espace extérieur qui offre une vue magnifique sur le lac et sur la forêt avoisinante. Un garage souterrain avec 27 places de parc et des caves sont situés sous la parcelle et directement connecté à l'ensemble des unités. Certains appartements bénéficient même d'un ascenseur privatif qui les relie au parking et à leur cave.

MAITRE DE L'OUVRAGE

Lodge Glardons Sàrl - 2074 Marin Epagnier / M. Kurt Bühlmann (079/444.74.66)

ARCHITECTE

Schwab System SA - Platanenstrasse 7 - 3236 Gampelen
M. Mikael Monteserin (032/315.02.02)

INGENIEUR

GVH St-Blaise SA - Rue des Moulins 16 - 2072 Saint-Blaise
Mme Corty (032/ 756.97.60)

MONTANT DU CONTRAT EXECUTION DES TRAVAUX

SFr. 2'460'000.-
Janvier 2021 - Juin 2022

Immeubles Marina Lodge Marin

QUANTITES PRINCIPALES

Ancrages passifs (174 pces)	1'100 m
Béton projeté	620 m ²
Essouchement	1'000 m ²
Décapage terre végétale	1'450 m ³
Terrassement pleine masse	11'300 m ³
Grave 0/45	450 m ³
Fouilles conduites	1'350 m
Tuyaux PVC dn 110 à 125	1350 m
Protection de câbles	720 m
Chambres de visite	27 p
Dépotoirs	5 p
Caniveaux	60 m
Bordures et pavés	250 m
Revêtements bitumineux	
ACT16 N et AC 11N	110 t
Béton de propreté	2'600 m ²
Coffrage fondations et radiers	303 m ²
Coffrage murs	3'640 m ²
Coffrage dalles	1'451 m ²
Escaliers préfabriqués	5 pcs
Acier d'armature	175'300 kg
Béton fondations radier	573 m ³
Béton murs	422 m ³
Béton dalle	512 m ³
Maçonnerie parpaings creux ép 12 cm	205 m ²
Piliers préfabriqués	8 p
Aménagements extérieurs	9'000 m ²

RESPONSABLE ENTREPRISE

Directeur de chantier : Bastian Crausaz
Techniciens : Kevin Stettler, Marc Donzé
Contremaîtres : Marc Donzé, Avni Aliaj,
Albino Moreira



1. Terrassement et exécution d'une paroi clouée et du radier du bât C-D
2. Etape 1 du parking souterrain