



## Hôtel Hôta, St-Imier

### DOMAINE DE COMPETENCE

Terrassements et travaux spéciaux / Béton armé et maçonnerie

### DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Terrassement en pleine masse et triage des matériaux pollués. Réalisation des pieux ductiles. Construction des longrines sur pieux et du radier du parking. Remblayage contre ouvrage. Travaux de canalisations et raccordements aux réseaux. Construction du sous-sol en béton armé et de la rampe d'accès avec des murs d'ailé en coffrage type 4.1.4. Construction de la cage d'escalier en béton visible type 4.1 Fourniture et mise en place d'escaliers préfabriqués

### MAITRE DE L'OUVRAGE ARCHITECTE INGENIEUR

M.Robin Chételat , Rue de l'avenir 8 - 2800 Delémont  
GMA architecture Sàrl - 2710 Tavannes / M.Gil Marchand (079 514 41 16)  
ATB SA - 2720 Tramelan / M.Valentin Hulmann (079 420 97 62)

### MONTANT DES TRAVAUX

SFr. 1'100'000.-

### EXECUTION DES TRAVAUX

Décembre 2022 - Novembre 2023

## QUANTITES PRINCIPALES

Pieux ductiles	67 pcs
Terrassement	3'000 m <sup>3</sup>
Triage des matériaux type B, E, S	2'700 m <sup>3</sup>
Drains dn 110	250 m
Tuyaux PVC dn 110 à 125	130 m
Caniveaux	6 m
Chambres de visite	8 pcs
Remblayage contre ouvrage	1'000 m <sup>3</sup>
Coffrage fondations et radier	70 m <sup>2</sup>
Coffrage murs type 2, 4.1, 4.1.4	1'400 m <sup>2</sup>
Coffrage dalles	700 m <sup>2</sup>
Coffrage sommiers	65 m <sup>2</sup>
Acier d'armature	35'000 kg
Béton fondations et radier	220 m <sup>3</sup>
Béton murs	150 m <sup>3</sup>
Béton dalles	185 m <sup>3</sup>
Maçonnerie silico-calcaire	40 m <sup>2</sup>
Piliers préfabriqués	10 pcs
Escaliers préfabriqués	8 pcs

## RESPONSABLES ENTREPRISE

CdT : Vicent Balmer (GC ), Eric Gigon (béton)  
Contremaîtres : Claude Girardin (GC)  
Tiago Geraldès (béton)



1. Terrassement
2. Bétonnage dalle sur sous-sol
3. Cage d'escalier en béton visible type 4.1