



Dragage des ports du Safari et des Pointus

DOMAINE DE COMPETENCE

Travaux hydrauliques

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Dragage des matériaux, sédiments lacustres
Travail au grapin et à la pompe aspiratrice
Noyage contrôlé des matériaux

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de Cheyres-Châbles
Rue de la Gare 12 - 1468 Cheyres

MONTANT DES TRAVAUX

CHF 233'000.-

EXECUTION DES TRAVAUX

Mai - juillet 2023

Dragage des ports du Safari et des Pointus

QUANTITES PRINCIPALES

Volume des sédiments dragués	8'100 m ³
Conduite aspiratrice	400 ml
Dépose et repose d'une passerelle piétons pour accès au port des Pointus	1 pce

RESPONSABLES ENTREPRISE

Directeur de chantier : Raphaël Juillerat
Conducteur de travaux : Maximilien Vidal
Chefs d'équipe : Michel Reichlin, Miguel Dias



1. Dragage à la pelle long bras (17m)
2. Pelle équipée d'une drague aspirante
3. Ponton de travail 6x15m, conduite et installation de chantier