



Agrandissement usine Rollomatic Le Landeron - Travaux préparatoires

DOMAINE DE COMPETENCE

Génie-civil / Terrassements et travaux spéciaux

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Travaux préparatoires effectués tout en maintenant l'usine en exploitation. Réalisation de dévatement des canalisations et services existants, construction de nouveaux réseaux et d'un bassin de rétention de 1'050 m². Travaux de terrassement en pleine masse et construction de la plateforme sous le futur bâtiment. Exécution des fondations profondes (pieux, micropieux) dans des sols tourbeux (contraintes de planification et d'exécution) pour la future construction.

MAITRE DE L'OUVRAGE

Rollomatic SA (032 752 17 00)
Rue des Prés Bugnons 3 - 2525 Le Landeron
Bat-Mann Constructeur SA (032 841 12 63)
Route de Soleure 10 - 2072 Saint-Blaise
SD Ingénierie Biel-Bienne SA (032 361 16 16)
Rue Centrale 115 Nord - 2501 Biel-Bienne

DT

INGENIEUR

MONTANT DU CONTRAT (TTC) EXECUTION DES TRAVAUX

CHF 5'170'000.-
Décembre 2023 - Février 2025

QUANTITES PRINCIPALES

Démolition conduite	2'975 ml
Démolition enrobé	2'000 m ²
Canalisations/services	3'925 ml
Décap. HA+HB	6'300 m ²
Mise en place HA+HB	27'200 m ³
Creuse fouille services	2'500 m ³
Creuse pleine masse	2'000 m ³
Remblayage	4'500 m ³
Plateforme	20'000 m ³
Biotope	1'050 m ²
Planie	14'500 m ²
Pavés / bordures / caniveaux	210 ml
Enrobés	75 to
Marti Ecobitu 10/25 (en monocouche)	690 to
Chemin AF béton	486 m ²
Micropieux	1'020 ml
Pieux	4'605 ml

RESPONSABLE ENTREPRISE

Conducteurs de travaux : Kevin Stettler,
Aymeric Stettler
Contremaîtres : Ricardo Paredes, Timotéo Machado



1. Décapage de la zone de travaux
2. Construction d'un bassin de rétention
3. Pose du Marti Ecobitu 10/25