



## Bâtiment Rive-Gare - Porrentruy Isolation périphérique

### DOMAINE DE COMPETENCE

Peinture et plâtrerie

### DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Pose d'isolation périphérique sur tout le pourtour du bâtiment. Utilisation d'une isolation EPS 0.031 W/mK, ép. 240 mm. Pose d'isolation extrudée, lambrequin, MATAB, treillis synthétiques, encollage avec KK70, grain de finition 2 mm avec Algicide/Fongicide y compris ribé négatif selon système Marmoran. Réalisation de la peinture sur face principale.

### MAITRE DE L'OUVRAGE

J. Montavon SA - Rive-Gare Sàrl  
Rue Auguste-Cuenin 21 - 2900 Porrentruy

### DGT/DLT

Sironi SA Architectes SIA  
Rue Auguste-Cuenin 8 - 2900 Porrentruy  
M. P.-A. Rossé

### MONTANT DU CONTRAT

SFr. 260'000.-

### EXECUTION DES TRAVAUX

2013

## Bâtiment Rive-Gare - Porrentruy Isolation périphérique

### QUANTITES PRINCIPALES

Effectif moyen sur chantier :	5 personnes
Durée des travaux :	10 semaines
Isolation ép. 24cm - EPS 0.031 W/mK :	1'070 m <sup>2</sup>
Tablettes de fenêtres :	110 m
Système Marmoran :	1'070 m <sup>2</sup>
Ribé négatif avec Algicide/Fongicide :	800 m <sup>2</sup>
Embrasures :	250 m

### RESPONSABLE ENTREPRISE

Conducteur de travaux : Prisca Chétalat  
Contremaître : Pierre Beley



1. Vue sur la face ouest, balcons
2. Vue sur la face ouest, terrasse
3. Vue sur la face ouest, vitrines